

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## *Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień*

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY MALARSKIE SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM.  
ADRES INWESTYCJI : PUBLICZNE GIMNAZJUM UL. SZKOLNA 11 32- 765 RZĘZAWA  
INWESTOR :  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA : 06.06.2016r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### **Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.06.2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE ŁĄCZNIKA I SALI GIMNASTYCZNEJ.</b>				
<b>1.1</b>	<b>45442100-8</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>				
1	<b>KNR 2-02</b>	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe	kol.	5,00		
d.1.	<b>1611-03 z.sz.</b>	wysokości do 8 m - przestawienie kolumny				
1	<b>5.24. 9926-03</b>					
2	<b>KNR 2-02</b>	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe	kol.	5,00		
d.1.	<b>1611-01 z.sz.</b>	wysokości do 4 m - przestawienie kolumny				
1	<b>5.24. 9926-01</b>					
3	<b>NNRNKB 202</b>	Demontaż istniejących siatek nylonowych rozwieszonych na długości okien i balkonu (antresoli) i złożenie	m <sup>2</sup>	356,8		
d.1.	<b>2608-05</b>	ich na czas remontu.				
1	<b>analogia</b>					
4	<b>KNR 19-01</b>	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>	133,00		
d.1.	<b>0832-04</b>					
1						
5	<b>KNR-W 4-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią i papierem gufrowanym.	m <sup>2</sup>	344,00		
d.1.	<b>1216-01</b>					
1						
6	<b>KNR-W 4-01</b>	Umycie na suficie paneli PCV środkami wybielającymi.	m <sup>2</sup>	1231,00		
d.1.	<b>1215-05</b>					
1						
7	<b>KNR 4-01</b>	Uszczelnienie styków paneli ze ścianami listwami maskującymi	m	12,00		
d.1.	<b>0320-10</b>					
1						
8	<b>KNR 4-01</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o	m <sup>2</sup>	904,44		
d.1.	<b>1202-09</b>	powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>				
1						
9	<b>KNR 4-01</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami	m <sup>2</sup>	904,44		
d.1.	<b>1204-08</b>	emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności				
1						
10	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "ATLAS	m <sup>2</sup>	904,44		
d.1.	<b>1134-02</b>	UNI GRUNT"				
1						
11	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi na bazie lateksu tynków wewnętrznych ścian w kolorze jasnym.	m <sup>2</sup>	904,44		
d.1.	<b>1204-02</b>					
1						
12	<b>KNR 4-01</b>	Odmalowanie postaci sportowców farbami zmywalnymi w kolorach szt 2 o wymiarach 3,0*1,5m	m <sup>2</sup>	9,00		
d.1.	<b>1203-06 z.sz.</b>					
1	<b>2.2 9912-01</b>					
13	<b>KNR-W 2-02</b>	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi	m	30,00		
d.1.	<b>1518-01</b>	zur o śr. do 50 mm				
1						
14	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem-istniejąca lamperia olejna na ścianach.	m <sup>2</sup>	409,50		
d.1.	<b>1206-04</b>					
1						
15	<b>KNR 4-01</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z	m <sup>2</sup>	122,00		
d.1.	<b>1212-04</b>	prętów prostych				
1						
16	<b>KNR 4-01</b>	Lakierowanie wjazdu dachowego, pokrywy itp.	m <sup>2</sup>	4,50		
d.1.	<b>1213-01</b>					
1						
17	<b>KNR 4-01</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni	m <sup>2</sup>	9,50		
d.1.	<b>1209-08 z.sz.4.</b>	ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub				
1	<b>5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07</b>	z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami				
18	<b>KNR-W 2-02</b>	Boazerie - elementy wykończenia - listwa kąтова do	m	10,50		
d.1.	<b>1036-07</b>	wymiany				
1						
19	<b>NNR 2 1108-</b>	Boazerie - lakierowanie dwukrotne	m <sup>2</sup>	10,50		
d.1.	<b>05</b>					
1						
20	<b>KNR 4-01</b>	Mycie po robotach malarskich okien i ościeży	m <sup>2</sup>	133,00		
d.1.	<b>1215-04</b>					
1						
21	<b>KNR 4-01</b>	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>	1231,00		
d.1.	<b>1215-07</b>					
1						
22	<b>NNRNKB 202</b>	Pożądny montaż istniejących siatek nylonowych rozwieszonych na długości okien i balkonu (antresoli)- materiał z demontażu.	m <sup>2</sup>	356,80		
d.1.	<b>2608-05</b>					
1	<b>analogia</b>					
<b>Razem dział: ROBOTY MALARSKIE ŁĄCZNIKA I SALI GIMNASTYCZNEJ.</b>						

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis</i>	<i>Jedn .obm.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jedn.</i>	<i>Wartość</i>
<i>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</i>						
<i>Podatek VAT</i>						
<i>Ogółem wartość kosztorysowa robót</i>						

**Słownie:**